

# 無塵/無菌室設計模式

清淨室的整廠規劃(Turn Key Projects)，為避免失誤應儘可能事先確認下列事項：  
其細部規劃流程如表《五》所示

1. 清淨度等級
2. 溫濕度要求
3. 確定生產流程
4. 日後擴充彈性
5. 空調送風方式
6. 設施與動力之配置
7. 設備空調與管道間
8. 靜電、振動及噪音
9. 公害、污染與防災
10. 空壓之平衡措施
11. 機器設備發熱量
12. 局部排氣之必要性
13. 足夠維護保養空間
14. 員工休息區之安排
15. 室內淨高與樓板載重
16. 門窗宜少氣密性要佳
17. 生產線與活動線少交叉
18. 按裝及運轉成本之衡量